

สรุปผลการประมาณราคาโครงการ

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

- ประเภทงาน : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก
- เจ้าของโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก
- สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
- ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานก่อสร้าง (ต้นทุน) ราคารวมค่า Factor F : 1.2726 งานอาคาร	640,368.58 814,933.06	เงินโอน เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00%
2	ค่างานส่วนที่ 2 ราคารวมครุภัณฑ์ติดตั้ง หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	169,800.00 181,686.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% ดอกเบี้ยเงินฝาก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
3	ค่างานส่วนที่ 3 ราคางานป้ายชื่อบอกโครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	999,619.06 999,000.00	
(ตัวหนังสือ)		เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุริยันต์ ส่งศฤงคาร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวัชรินทร์ เดชประดิษฐ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุภาพ สัจจนุกิจ)

ประมาณราคาโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก
 สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แบบ ปร.4

ผู้ประมาณราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558

(รายละเอียดตามแบบแปลน และผังบริเวณ ของกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้าง								
1.1	งานทางเดินและทางเชื่อมระหว่างอาคาร								
	- งานวางปูนคอดอ (ขนาดกลาง)	201.000	ตร.ม.	-	-	2.97	596.97	596.97	
	- ขุดดิน /ถมดิน	0.90	ลบ.ม.	-	-	99.00	89.10	89.10	
	- ทราซหยาบรองพื้นคอดอต้น	12.60	ลบ.ม.	373.83	4,710.26	91.00	1,146.60	5,856.86	
	- คอนกรีต โครงสร้าง	18.25	ลบ.ม.	1,915.89	34,964.99	306.00	5,584.50	40,549.49	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	17.75	ลบ.พ.	462.62	8,211.51	-	-	8,211.51	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 100%)	22.18	ลบ.พ.	-	-	133.00	2,949.94	2,949.94	
	- ไม้คร่าวแบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	5.33	ลบ.พ.	504.67	2,689.89	-	-	2,689.89	
	- ตะปู	5.80	กก.	37.38	216.80	-	-	216.80	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวรีซบ สีเหลืองजूड़ิส Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	172.000	ตร.ม.	22.20	3,818.40	5.00	860.00	4,678.40	
	- แผ่นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หน้า 0.40 มม. รวมอุปกรณ์	276.00	ตร.ม.	200.00	55,200.00	80.00	22,080.00	77,280.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	24.00	ท่อน	595.80	14,299.20	-	-	14,299.20	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 มม. หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร	3.00	ท่อน	453.27	1,359.81	-	-	1,359.81	
	- ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองजूड़ิส ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 2.0 มม. ยาว 6 เมตร	45.00	ท่อน	390.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองजूड़ิส หน้า 1" x 2" หน้า 2.0 มม. ยาว 6 เมตร	17.00	ท่อน	370.00	6,290.00	-	-	6,290.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองजूड़ิส ประเภท BS-M ขนาด Ø 1" ยาว 6 เมตร	43.00	ท่อน	429.91	18,486.13	-	-	18,486.13	
	- ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองजूड़ิส ประเภท BS-M ขนาด Ø 4" ยาว 6 เมตร	18.00	ท่อน	2,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- งานประกอบ โครงหลังคาเหล็ก	3,298.90	กก.	-	-	8.50	28,040.65	28,040.65	(รวมลาวเชื่อม)

ประมาณราคาโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ผู้ประมาณราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(รายละเอียดตามแบบแปลน และผังบริเวณ ของกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	183.80	ตร.ม.	62.88	11,557.34	35.00	6,433.00	17,990.34	
	- ทาสีหน้าพลาสติก (ฐานเสา)	9.72	ตร.ม.	54.91	533.73	30.00	291.60	825.33	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้น สำหรับคิ้วปูนวัสดุ (พื้นที่ส่วนอ่างล้างมือเด็ก)	87.00	ตร.ม.	121.00	10,527.00	45.00	3,915.00	14,442.00	
	- พื้น ผนังก่ออิฐเคลือบ ขนาด 12" x 12" (พื้นที่ส่วนอ่างล้างมือเด็ก)	87.00	ตร.ม.	286.21	24,900.27	125.00	10,875.00	35,775.27	
	รวม				251,315.33		82,862.36	334,177.69	
1.2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงสร้างเหล็ก ขนาด 1.50 x 3.00 ม.								
	- ขุดดิน /ถมดิน	1.16	ลบ.ม.	-	-	99.00	114.84	114.84	
	- ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	0.16	ลบ.ม.	373.83	59.81	91.00	14.56	74.37	
	- คอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม.	1,625.00	162.50	398.00	39.80	202.30	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.36	ลบ.ม.	1,915.89	689.72	306.00	110.16	799.88	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	3.01	ลบ.พ.	462.62	1,392.49	-	-	1,392.49	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 100%)	3.76	ลบ.พ.	-	-	133.00	500.08	500.08	
	- ไม้คร่าวแบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	0.90	ลบ.พ.	504.67	454.20	-	-	454.20	
	- ตะปู	0.98	กก.	37.38	36.63	-	-	36.63	
	- เหล็กเสริม เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 12 มม.	0.035	ตัน	20,247.62	708.67	3,401.00	119.04	827.70	
	- เหล็กเสริม เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	0.006	ตัน	18,279.13	109.67	3,401.00	20.41	130.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.22	กก.	38.94	47.51	-	-	47.51	
	- ลวดตาข่าย แบบตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1 1/2" ลวด 3.0 มม.	4.20	ตร.ม.	135.00	567.00	-	-	567.00	
	- ท่อเหล็กกลมวาล์วสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3" x 3" หนา 2.0 มม. ยาว 6 เมตร	2.00	ท่อน	728.97	1,457.94	-	-	1,457.94	

ประมาณราคาโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ผู้ประมาณราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558

(รายละเอียดตามแบบแปลน และผังบริเวณ ของกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" x 2" หน้า 2.0 มม. ยาว 6 เมตร	1.00	ท่อน	450.94	450.94	-	-	450.94	
	- งานประกอบโครงป้ายเหล็ก	79.00	กก.	-	-	8.50	671.50	671.50	(รวมค่าเชื่อม)
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	9.36	ตร.ม.	62.88	588.56	35.00	327.60	916.16	
	- ทาสีพื้นพลาสติก (ฐาเสา)	1.73	ตร.ม.	54.91	94.99	30.00	51.90	146.89	
	รวม				6,820.63		1,969.88	8,790.52	
1.3	งานป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทด.คึกคัก ขนาด 1.50 x 4.00 ม.								
	- ขุดดิน / ถมดิน	0.65	ลบ.ม.	-	-	99.00	64.35	64.35	
	- ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	0.84	ลบ.ม.	373.83	314.02	91.00	76.44	390.46	
	- คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.	1,625.00	390.00	398.00	95.52	485.52	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.75	ลบ.ม.	1,915.89	1,436.92	306.00	229.50	1,666.42	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	5.40	ลบ.ฟ.	462.62	2,498.15	-	-	2,498.15	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 100%)	6.74	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	896.42	896.42	
	- ไม้คร่าวแบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	1.62	ลบ.ฟ.	504.67	817.57	-	-	817.57	
	- ตะปู	1.80	กก.	37.38	67.28	-	-	67.28	
	- เหล็กเสริม เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 12 มม.	0.049	ตัน	20,247.62	992.13	3,401.00	166.65	1,158.78	
	- เหล็กเสริม เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	0.005	ตัน	18,279.13	91.40	3,401.00	17.01	108.40	
	- เหล็กเสริม เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.	0.008	ตัน	20,599.05	164.79	3,401.00	27.21	192.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.98	กก.	38.94	77.10	-	-	77.10	
	- ผนังก่ออิฐถือปูนคอนกรีต	4.25	ตร.ม.	116.00	493.00	60.00	255.00	748.00	

ประมาณราคาโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ผู้ประมาณราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558

(รายละเอียดตามแบบแปลน และผังบริเวณ ของกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอบฐานป้ายก่ออิฐบุถือคอนกรีต	2.60	ตร.ม.	232.00	603.20	60.00	156.00	759.20	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้น สำหรับผิวผนังวัสดุ	13.50	ตร.ม.	63.00	850.50	70.00	945.00	1,795.50	
	- ผนัง ผิวบุกระเบื้องเคลือบ	13.50	ตร.ม.	258.21	3,485.84	138.00	1,863.00	5,348.84	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้น สำหรับผิวพื้นวัสดุ	4.00	ตร.ม.	121.00	484.00	45.00	180.00	664.00	
	- ผนัง ผิวบุกระเบื้องเคลือบ	4.00	ตร.ม.	286.21	1,144.84	125.00	500.00	1,644.84	
	- ทาสีน้ำพลาสติก (ขอบป้าย)	3.80	ตร.ม.	54.91	208.66	30.00	114.00	322.66	
	- บัวปูนเป็นตกแต่งขอบป้ายชื่อศูนย์	6.30	ม.	120.00	756.00	40.00	252.00	1,008.00	
	- ป้ายชื่อตัวอักษรสังกะสี พื้นสี ขนาดความสูงตัวอักษร 10" และ 8"	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	(พร้อมติดตั้ง)
	รวม				34,875.39		5,838.09	40,713.48	
1.4	งานคูระบายน้ำ ค.ส.ส. พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 179.00 ม.								
	- ขุดดิน / ถมดิน	22.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,227.50	2,227.50	
	- ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	3.80	ลบ.ม.	373.83	1,420.55	91.00	345.80	1,766.35	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	10.53	ลบ.ม.	1,915.89	20,174.32	306.00	3,222.18	23,396.50	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	161.60	ลบ.ฟ.	462.62	74,759.39	-	-	74,759.39	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 100%)	202.00	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	26,866.00	26,866.00	
	- ไม้ท่อนวแบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	48.50	ลบ.ฟ.	504.67	24,476.50	-	-	24,476.50	
	- ตะปู	52.50	กก.	37.38	1,962.45	-	-	1,962.45	
	- เหล็กเสริม เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 12 มม.	0.954	ตัน	20,247.62	19,316.23	3,401.00	3,244.55	22,560.78	
	- เหล็กเสริม เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	0.813	ตัน	18,279.13	14,860.93	3,401.00	2,765.01	17,625.95	

ประมาณราคาโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ผู้ประมาณราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558

(รายละเอียดตามแบบแปลน และผังบริเวณ ของกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถวดผูกเหล็ก	24.40	กก.	38.94	950.14	-	-	950.14	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 มม. หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร	60.00	ท่อน	453.27	27,196.20	-	-	27,196.20	
	- เหล็กแบน ขนาด 40 มม. หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร	24.00	ท่อน	210.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
	- งานประกอบโครงสร้างฝัตะแกรงเหล็ก	2,251.00	กก.	-	-	10.00	22,510.00	22,510.00	(รวมลาวเชื่อม)
	- ทาสีเหล็กกันสนิมฝัตะแกรงเหล็ก	54.65	ตร.ม.	62.88	3,436.39	35.00	1,912.75	5,349.14	
	รวม				193,593.10		63,093.80	256,686.90	
2	หมวดงานคู่อุภัณฑ์ติดตั้ง								
2.1	งานติดตั้งรางรับน้ำฝนสแตนเลส เบอร์ 28 กว้าง 9 นิ้ว	222.00	เมตร	700.00	155,400.00	-	-	155,400.00	
2.2	งานติดตั้งท่อน้ำรางนำสแตนเลส เบอร์ 28 ขนาด Ø 3 นิ้ว	24.00	เมตร	600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	รวม				169,800.00		-	169,800.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยัน สงศฤงคาร)

(นายวีฑรากร เดชประติษฐ์)

(นายสุภาพ สังขนิกิจ)