

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบป้านัด หมู่ที่ 4

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลคึกคัก

ปริมาณลักษณะงาน : ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ : จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ : จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 26 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	265,180.17	1.4019	371,756.08	Factor F (ผันตกรูท 2) เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				374,756.08	ราคาต่อตารางเมตร
สรุป คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง				355,000.00	667.29
		(ตัวอักษร)	สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุภาพ สังฆนุกิจ)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปิติ ตันสกุล)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ จันทรห์หนู)

แบบ สรุปราคาค่าก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าต หมู่ที่ 4

ปริมาณลักษณะงาน : ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด)

บริเวณสถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลตึกตัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ประมาณราคามีวันที่ : 26 มิ.ย. 2561

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
1.1	งานกรูยทาง ถางป่า(เบา)	106.40	ตร.ม.	1.79	190.46	1.4019	2.51	267.00	
1.2	งานเกลี่ยแต่งปรับเรียบแนบพื้นทางเดิม	532.00	ตร.ม.	10.50	5,586.00	1.4019	14.72	7,831.01	
1.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	26.60	ลบ.ม.	381.83	10,156.68	1.4019	535.29	14,238.65	
1.4	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	532.00	ตร.ม.	351.10	186,785.73	1.4019	492.21	261,854.92	
1.5	Contraction Joint	143.00	ม.	87.65	12,533.24	1.4019	122.87	17,570.34	
1.6	Longitudinal Joint	172.70	ม.	82.99	14,333.01	1.4019	116.35	20,093.45	
1.7	Expansion Joint	22.21	ม.	118.86	2,639.93	1.4019	166.63	3,700.92	
1.8	งานหินกะสะผสมดินและทรายรองพื้นทาง	53.20	ลบ.ม.	488.16	25,969.98	1.4019	684.35	36,407.31	
1.9	งานไหล่ทางหินกะสะผสมดินและทราย	14.04	ลบ.ม.	497.52	6,985.15	1.4019	697.47	9,792.48	
	รวมค่างานต้นทุน				265,180.17			371,756.08	
	Factor F (ผ่านทศก 2)					1.4019			
	รวมค่างานทั้งสิ้น							371,756.08	
	คิดเป็นเงินค่างานประเมิน							371,700.00	

ลงชื่อ..... (นายสุภาพ สังขภูมิ) ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... (นายวิชาญพงษ์ จันทร์หนู) กรรมการ