

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งขมิ้นกลาง หมู่ที่ 4

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลคึกคัก

ปริมาณลักษณะงาน : ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 133.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 665.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


แบบเลขที่ : จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ : จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 26 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				Factor F (ฝนตกชุก 2)
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	320,275.50	1.4019	448,994.23	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				451,994.23	ราคาต่อตารางเมตร
สรุป คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง				427,900.00	643.46
		(ตัวอักษร)	สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุภาพ สังขนุกิจ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(เจ้าเอกกรวิวัฒน์ สิรินนทพัทธ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวชรพงษ์ จันทรห์นุ)

แบบ สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ประเภทการก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุ่ขุมดินกลาง หมู่ที่ 4

ปริมาณลักษณะงาน : ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 665.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด)

บริเวณสถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลลี้ก๊ก อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2561

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
1.1	งานกรูยทาง ถางป่า(เบา)	133.00	ตร.ม.	1.79	238.07	1.4019	2.51	333.75	
1.2	งานเกลี่ยแต่งปรับเรียบแน่นพื้นทางเดิม	665.00	ตร.ม.	10.50	6,982.50	1.4019	14.72	9,788.77	
1.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	33.25	ลบ.ม.	381.83	12,695.85	1.4019	535.29	17,798.31	
1.4	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	665.00	ตร.ม.	351.10	233,482.17	1.4019	492.21	327,318.65	
1.5	Contraction Joint	166.98	ม.	87.65	14,634.96	1.4019	122.87	20,516.75	
1.6	Longitudinal Joint	146.85	ม.	82.99	12,187.62	1.4019	116.35	17,085.83	
1.7	Expansion Joint	22.14	ม.	118.86	2,631.61	1.4019	166.63	3,689.25	
1.8	งานหินกะสผสมดินและทรายรองพื้นทาง	66.50	ลบ.ม.	488.16	32,462.47	1.4019	684.35	45,509.14	
1.9	งานไหล่ทางหินกะสผสมดินและทราย	9.97	ลบ.ม.	497.52	4,960.25	1.4019	697.47	6,953.77	
	รวมค่างานต้นทุน				320,275.50			448,994.23	
	Factor F (ฝนตกทุก 2)					1.4019			
	รวมค่างานทั้งสิ้น							448,994.23	
	คิดเป็นเงินค่างานประเมิน							448,900.00	

ลงชื่อ.....
 (นายสุภาพ สังขนุกิจ)

ลงชื่อ.....
 (จำเอกภูริวิจน์ สิรินนทพัทธ์)

ลงชื่อ.....
 (นายวิฑูรย์ จันทร์หนู)

กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ