


**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านบางเนียง (เอกศิลป์ ต้นสกุล) ม.5 สายทางซอยบ้านบางเนียง หมู่ที่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 10.00 ม. ระยะทาง 1,340.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,400.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.00 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถนนค.ส.ล.							
1.1	งานวางपाชุดตอ	ตร.ม.	10,720.00	1.79	19,188.80	1.2868	2.30	24,695.98
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	10,120.00	11.47	116,076.40	1.2868	14.76	149,390.32
1.3	งานตัดดิน(Earth Excavation)	ลบ.ม.	446.00	33.12	14,771.52	1.2868	42.62	19,010.94
1.4	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ(บดอัด)	ลบ.ม.	1,802.00	299.13	539,032.26	1.2868	384.98	693,734.51
1.5	งานพื้นทาง (หินคลุก) บดอัด ทน 0.20 ม.	ลบ.ม.	692.00	826.30	571,799.60	1.2868	1,063.44	735,906.08
1.6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	670.00	465.59	311,945.30	1.2868	599.21	401,473.60
1.7	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	13,400.00	372.05	4,985,470.00	1.2868	478.82	6,416,299.89
1.8	Expansion Joint	ม.	260.00	206.45	53,677.00	1.2868	265.70	69,082.29
1.9	Contraction Joint	ม.	1,070.00	66.53	71,187.10	1.2868	85.62	91,617.79
1.1	Longitudinal Joint	ม.	4,020.00	60.36	242,647.20	1.2868	77.68	312,286.94
1.11	งานตีเส้นจราจร Thermoplastic Paint (เหลือง-ขาว)	ตร.ม.	383.00	290.00	111,070.00	1.2868	373.23	142,947.09
1.12	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	2,446.00	2,152.72	5,265,553.12	1.2868	2,770.55	6,776,766.86
1.13	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	24.00	2,621.43	62,914.32	1.2868	3,373.78	80,970.72
1.14	บ่อพัก ค.ส.ล. ท่อ 0.80 ม.ฝาเหล็ก (เข้าออก 2 ทาง)	แห่ง	246.00	15,380.48	3,783,598.08	1.2868	19,794.67	4,869,490.72
1.15	บ่อพัก ค.ส.ล. ท่อ 1-1.00 ม.ฝาค.ส.ล. (เข้าออก 4 ทาง)	แห่ง	2.00	18,285.76	36,571.52	1.2868	23,533.77	47,067.54
1.16	บ่อพัก ค.ส.ล. ท่อ 2-1.00 ม.ฝาค.ส.ล. (เข้าออก 4 ทาง)	แห่ง	2.00	38,984.85	77,969.70	1.2868	50,173.50	100,347.00
1.17	ท่อระบายน้ำจากชุมชน PVC. 8.5 Ø 6"	ชุด	246.00	455.08	111,949.68	1.2868	585.68	144,079.23
2	งานทางเท้าค.ส.ล. พื้นผิวพิมพ์ลาย							
2.1	งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (หนา 10 ซม.)	ตร.ม.	2,143.50	700.00	1,500,450.00	1.2868	900.90	1,931,079.15
2.2	งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	11.50	600.00	6,900.00	1.2868	772.20	8,880.30
2.3	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	2,155.00	38.55	83,075.25	1.2868	49.61	106,917.84
2.4	งานคั่นหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	ม.	4,672.00	308.33	1,440,517.76	1.2868	396.82	1,853,946.35
2.5	งานคั่นหินพร้อมตะแกรงกรองฝง	ชุด	233.00	1,210.79	282,114.07	1.2868	1,558.28	363,080.80
2.6	งานทาสีน้ำพลาสติกคั่นหิน	ตร.ม.	1,636.00	67.30	110,102.80	1.2868	86.61	141,702.30
2.7	ทรายรองพื้นคอนกรีต หนา 0.08 ม.	ลบ.ม.	171.00	465.59	79,615.89	1.2868	599.21	102,465.65
3	งานป้ายโครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ(ถาวร)	ป้าย	2.00	4,030.00	8,060.00	1.2868	5,186.61	10,373.22
					19,197,591.25		TOTAL	25,629,956.32


ตัวอักษร (-) สิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบสองสตางค์-


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	19,197,591.25
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.2868
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลคึกคัก ที่ 467/2564		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายประจิม คุ้มทอง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุพจน์ อติถาวร)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวัชรกร เดชประดิษฐ์)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุทธิเทพ หนูมสำเนา)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายวัชรพงษ์ จันทร์หนู)  
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง