

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชายเขียว หมู่ที่ 1

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลคีรีภัก

ปริมาณลักษณะงาน : ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตรยาว 230.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร
งานวางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมถมหินกะสะผสมดินและทราย 166.00 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลคีรีภัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ : จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ : จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 23 เมษายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	555,064.79	1.4019	778,145.33	Factor F (ฝนตกชุก 2) เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				778,145.33	ราคาต่อตารางเมตร
สรุป คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง				777,000.00	844.57
		(ตัวอักษร)	เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสุภาพ สังฆนุกิจ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายกมล สุขเกษม)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายสุทธิเทพ หนู่มสำเนา)

กรรมการ

แบบ สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณการก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายเขี้ยว หมู่ที่ 1
 ปริมาณลักษณะงาน : ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 116.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด)
 งบประมาณก่อสร้าง : 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมถมหินกะสุมดินและทราย 166.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด)

บริเวณสถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ :

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
1.1	งานกรูยทาง หนา 10 ซม.	184.00	ตร.ม.	1.75	322.00	1.4019	2.45	451.41	
1.2	งานเกลี่ยแต่งปรับเรียบแน่นพื้นทางเดิม	920.00	ตร.ม.	10.24	9,420.80	1.4019	14.36	13,207.02	
1.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	46.00	ลบ.ม.	371.86	17,105.45	1.4019	521.31	23,980.12	
1.4	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	920.00	ตร.ม.	348.37	320,502.70	1.4019	488.38	449,312.74	
1.5	Contraction Joint	232.65	ม.	86.97	20,232.41	1.4019	121.92	28,363.81	
1.6	Longitudinal Joint	253.55	ม.	83.48	21,167.29	1.4019	117.04	29,674.43	
1.7	Expansion Joint	24.75	ม.	118.18	2,925.01	1.4019	165.68	4,100.57	
1.8	งานหินกะสุมดินและทรายรองพื้นทาง	92.00	ลบ.ม.	478.64	44,034.88	1.4019	671.01	61,732.50	
1.9	งานไหล่ทางหินกะสุมดินและทราย	17.25	ลบ.ม.	486.96	8,400.02	1.4019	682.67	11,775.98	
1.10	งานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร	18.00	ท่อน	1,750.00	31,500.00	1.4019	2,453.33	44,159.85	
1.11	งานหินกะสุมดินและทรายถมท่อตั้งท่อ คสล.	166.00	ลบ.ม.	478.64	79,454.24	1.4019	671.01	111,386.90	
	รวมค่างานต้นทุน				555,064.79			778,145.33	
	Factor F (ฝนตกชุก 2)					1.4019			
	รวมค่างานทั้งสิ้น							778,145.33	
	คิดเป็นเงินค่างานประเมิน							777,000.00	

ลงชื่อ..... (นายสุภาพ สังขุกกิจ)ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... (นายคมล สุขเกษม)กรรมการ
 ลงชื่อ..... (นายสุทธิเทพ หนูมณีนา)กรรมการ