

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | ประเภท | จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก |
| <input type="checkbox"/> | ปริมาณงาน | 1 ชุด |
| <input type="checkbox"/> | เจ้าของโครงการ | เทศบาลตำบลคึกคัก |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองช่าง |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 | จำนวน 1 แผ่น |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อวันที่ | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณการโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|-------------|--------------------------------|--|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 154,500.00 | 1.3074 | 201,993.30 | |
| | เงินโอน | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... | 0.00 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... | 0.00 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... | 6.00 % | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... | 7.00 % | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 201,993.30 | |
| | คิดเป็นเงิน | สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบสามบาทสามสิบสตางค์ | | <u>201,993.30</u> | |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | ตารางเมตร |
| <input type="checkbox"/> | เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท / ตารางเมตร |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรกร เดชประดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิเทพ หนุ่มสำเนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล สุขเกษม)

ประมาณราคา จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก

ปริมาณงาน จำนวน 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ตู้สนาม 2 ชั้นมีกระจก (MDB OUT DOOR TYPE) | 1.00 | ใบ | 27,000.00 | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | |
| 2 | Pilot Lamp 220 V RGB (ไฟสถานะ) | 3.00 | ดวง | 100.00 | 300.00 | - | - | 300.00 | |
| 3 | Volt Meter (เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า) | 1.00 | ตัว | 500.00 | 500.00 | - | - | 500.00 | |
| 4 | Amp Meter 250/5 (เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า) | 1.00 | ตัว | 500.00 | 500.00 | - | - | 500.00 | |
| 5 | Selector Volt | 1.00 | ตัว | 800.00 | 800.00 | - | - | 800.00 | |
| 6 | Selector Amp | 1.00 | ตัว | 800.00 | 800.00 | - | - | 800.00 | |
| 7 | Power Plug 2p 32A | 2.00 | ตัว | 600.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | |
| 8 | Main Breaker 300 A 3P | 1.00 | ตัว | 16,000.00 | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | |
| 9 | Breaker 100 A 2P | 3.00 | ตัว | 4,500.00 | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | |
| 10 | Breaker 32 A 2P | 2.00 | ตัว | 2,500.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| 11 | Magnetic Contractor (แมกเนติกส์) | 2.00 | ตัว | 4,000.00 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | |
| 12 | Current Transformer | 3.00 | ตัว | 300.00 | 900.00 | - | - | 900.00 | |
| 13 | Accessor & ETC. | 1.00 | งาน | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | |
| 14 | ค่าแรงประกอบ | 1.00 | งาน | | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | - | - | | 124,500.00 | - | 30,000.00 | 154,500.00 | |

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เดชประดิษฐ์)

(นายสุทธิเทพ หนูสำเนา)

(นายมงคล สุขเกษม)