

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม-ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยในบ้าน-วัดคมนินเขต หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน 1.ปรับปรุงซ่อมแซม-ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝักปิด คสล. จำนวน 72 ชุด

2.วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 จำนวน 15.00 ท่อน พร้อมท่อพักและฝักปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง ซอยในบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลกึกกัก อำเภอดงแก้ว จังหวัดพังงา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย นายสุทธิเทพ หนุ่มสำเนา

แบบ ปจ.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คสล.								
1	ดินชุด	43.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,257.00	4,257.00	
2	ดินถม	17.00	ลบ.ม.	-	-	64.00	1,088.00	1,088.00	
3	ท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	15.00	ท่อน	635.00	9,525.00	300.00	4,500.00	14,025.00	
4	บ่อพัก คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	2.00	ชุด	2,650.00	5,300.00	350.00	700.00	6,000.00	
5	ฝักตะแกรงเหล็กบ่อพัก คสล. ท่อ Ø 0.60 ม.	2.00	ฝัก	6,250.00	12,500.00	1,500.00	3,000.00	15,500.00	
6	ฝักปิดคูระบายน้ำ คสล.	72.00	ชุด	275.00	19,800.00	35.00	2,520.00	22,320.00	
7	รื้อปากรางระบายน้ำ (เดิม(ดูแบบขยาย))	71.40	ตร.ม	-	-	40.00	2,856.00	2,856.00	
8	คอนกรีต โครงสร้าง	9.50	ลบ.ม.	1,962.62	18,644.89	306.00	2,907.00	21,551.89	
9	เหล็ก RB 6	159.00	กก.	19.28	3,065.52	3.40	540.60	3,606.12	
10	เหล็ก RB 12	425.00	กก.	19.28	8,194.00	3.40	1,445.00	9,639.00	
11	ไม่แบบ งานวางระบายน้ำ 70%	92.00	ตร.ม	462.62	42,561.04	-	-	42,561.04	
12	ค่าแรงติดตั้งไม่แบบ 100%	131.00	กก.	-	-	133.00	17,423.00	17,423.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					119,590.45		41,236.60	160,827.05	

ลงชื่อผู้ประมาณการ

นายสุทธิเทพ หนุ่มสำเนา